

Bouches du Rhône - Marseille - ÉGLISE SAINT-JOSEPH
PROJET DE RESTAURATION DES PLAFONDS COUVERTURES
PLANCHERS DE L'ÉGLISE ST JOSEPH ET DU PRESBYTERE

CONSULTATION n°2019_50001_0077 – RELANCE DU LOT N°01

CDPGF - JUIN 2019

Chantier en 3 lots

Lot n°1 Échafaudage / Installation de chantier

Lot n°2 Charpente / Couverture / Réparation de plancher

Lot n°3 Restauration de décors peints / Peinture

Le CDPGF est décomposée en 3 chapitres :

Chapitre n°1 : installation de chantier et échafaudages

Chapitre n°2 : Travaux dans le Presbytère

Chapitre 2.1 : réparation des planchers du presbytère nord

Chapitre 2.2 : réfection de la toiture au dessus de la salle 1.5

Chapitre n°3 : Réparation des structures des plafonds de l'église

Chapitre n°4 : Restauration charpente couverture du clocher

N°	DÉSIGNATION	Réf. CCTP	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. € HT	PRODUIT H.T.
Il appartient à l'entreprise de vérifier et éventuellement de rectifier les quantités prévues. Aucune modification ultérieure des quantités ne sera acceptée en dehors de celles liées aux modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage.							
CHAPITRE 1							
Installation de chantier & échafaudages							
Lot n°1 - ECHAFAUDAGE - INSTALLATION DE CHANTIER							
Installation de chantier, côté rue Torrents							
1	Frais de voirie et de police (pour la rue torrents)	2.2.1	ens	1,0			
2	Constats :						
2.1	. Constat d'huissier	2.2.2	ens	1,0			
2.2	. Mesures d'empoussièremment au plomb	2.2.3	ens	1,0			
3	Dépose repose de mobilier urbain	2.2.4	ens	1,0			
4	Raccordement des fluides	2.2.5					
4.1	. Eau		ens	1,0			
4.2	. Électricité		ens	1,0			
5	Clôtures de chantier pour aire du stockage	2.2.7					
5.1	- Clôtures en bois de 3,00 m de haut		ml	20,0			
5.2	- Réalisation de portail d'accès (Accès sapine escalier de la plateforme)		ens	1,0			
6	Panneau de chantier, fourniture, mise en place, dépose	2.2.8	U	2,0			
7	Sapine d'approvisionnement	2.3.1					
7.1	. Mise en place		ens	1,0			
7.2	. Location		mois	7,0			
7.3	. Repliement		ens	1,0			
8	Sapine d'escalier (environ 8 m ht.) posée sur plateforme pour accès ext 2nd étage.	2.3.2					

N°	DÉSIGNATION	Réf. CCTP	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. € HT	PRODUIT H.T.
8.1	. Mise en place		ens	1,0			
8.2	. Location		mois	5,0			
8.3	. Repliection		ens	1,0			
9	Façon de plateforme de travail de stockage surélevée sur voirie comprenant escalier et passerelle d'accès, protection platelage cis note de calcul	2.3.4					
9.1	. Mise en place		ens	1,0			
9.2	. Location		mois	7,0			
9.3	. Repliection		ens	1,0			
Installation de chantier, côté rue Paradis (pour les travaux du chapitre 3)							
1	Frais de voirie et de police (pour la rue Paradis)	2.2.1	ens	1,0			
2	Constats :						
2.1	Constat d'huissier	2.2.2	ens	1,0			
2.2	Mesures d'empoussièrement au plomb	2.2.3	ens	1,0			
3	Raccordement des fluides	2.2.5					
3.1	- Eau		ens	1,0			
3.2	- Électricité		ens	1,0			
4	Dépose repose de mobilier urbain	2.2.4	ens	1,0			
5	Cabanes et Bureau de chantier :	2.2.6					
5.1	- Local réfectoire (à installer à l'intérieur de l'église)	2.2.6.3					
5.1.1	• Mise en place		ens	1,0			
5.1.2	• Location		mois	7,0			
5.1.3	• Repliection		ens	1,0			
5.1.4	• Surlocation mensuelle		ens	1,0			
5.2	Vestiaires (à installer à l'intérieur de l'église)	2.2.6.2					
5.2.1	- Mise en place		ens	1,0			
5.2.2	- Location		mois	7,0			
5.2.3	- Repliection		ens	1,0			
5.2.4	- Surlocation mensuelle		ens	1,0			
5.3	Locaux d'hygiène (en extérieur)	2.2.6.4					
5.3.1	- Mise en place		ens	1,0			
5.3.2	- Location		mois	7,0			
5.3.3	- Repliection		ens	1,0			
5.3.4	- Surlocation mensuelle		ens	1,0			
6	Clôtures de chantier pour aire du stockage	2.2.7					
6.1	- Clôtures en bois de 3,00 m de haut		ml	45,0			
6.2	- Réalisation de portail d'accès		ens	1,0			

N°	DÉSIGNATION	Réf. CCTP	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. € HT	PRODUIT H.T.
7	Protection de sol	2.2.9	m2	300,0			
8	Sapine d'approvisionnement dans la nef centrale (environ 18 m h.)	2.3.1					
8.1	. Mise en place		ens	1,0			
8.2	. Location		mois	7,0			
8.3	. Repliement		ens	1,0			
8.4	- Surlocation mensuelle		ens	1,0			
9	Sapine d'escalier dans la nef centrale (environ 18 m h.)	2.3.2					
9.1	. Mise en place		ens	1,0			
9.2	. Location		mois	7,0			
9.3	. Repliement		ens	1,0			
9.4	- Surlocation mensuelle		ens	1,0			
10	Platelage horizontal en sommet de sapines de la nef pour permettre l'intervention du restaurateur de décors sur la toile à déposer (après intervention du lot n°3, la dépose de quelques plateaux de ce platelage devra permettre la mise en service de la sapine d'approvisionnement)	2.3.3					
10.1	. Mise en place		m2	35,0			
10.2	. Location		mois	7,0			
10.3	. Repliement et manipulation intermédiaire		m2	35,0			
10.4	- Surlocation mensuelle		ens	1,0			
11	Sapine d'approvisionnement à l'intérieur des bas-côté (environ 9,5 m h.)	2.3.1					
11.1	. Mise en place		ens	2,0			
11.2	. Location		mois	7,0			
11.3	. Repliement		ens	2,0			
11.4	- Surlocation mensuelle		ens	1,0			
12	Platelage horizontal en sommet de sapine du bas-côté nord pour intervention du lot 3 sur le plafond de la travée n°1	2.3.3					
12.1	. Mise en place		m2	25,0			
12.2	. Location		mois	7,0			
12.3	. Repliement et manipulation intermédiaire		m2	25,0			
13	Sapine d'approvisionnement extérieure de part et d'autre de la colonnade sur la rue Paradis (hauteur environ 12 m)	2.3.1					
13.1	. Mise en place		ens	2,0			
13.2	. Location		mois	7,0			
13.3	. Repliement		ens	2,0			
14	Sapine d'escalier extérieur au droit du bas côté sud (environ 12 m h.)	2.3.2					
14.1	. Mise en place		ens	1,0			
14.2	. Location		mois	7,0			
14.3	. Repliement		ens	1,0			

N°	DÉSIGNATION	Réf. CCTP	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. € HT	PRODUIT H.T.
15	Echafaudage extérieur pour création d'une circulation pour les ouvriers entre les deux sapines extérieures :	2.3.4					
15.1	. Mise en place		m2	300,0			
15.2	. Location		mois	6,0			
15.3	. Replieement		ens	300,0			
16	Treuil (500kg)		U	3,0			
17	Eclairages commun de chantier	2.3.10	ens	1,0			
18	Protections diverses	2.3.11	ens	1,0			
Sous Total H.T. Installation de chantier côté rue Paradis							
Protection des orgues :							
1	Protection du grand orgue, comprenant cloture hermétique et ventilation mécanique pour mise en surpression	2.3.7	ens	1,0			
2	Protection du petit orgue (dans le chœur), comprenant cloture hermétique et ventilation mécanique pour mise en surpression	2.3.7	ens	1,0			
Sous Total H.T. Protection des orgues							
CHAPITRE 4							
Installation de chantier, côté rue Torrents (pour les travaux du chapitre 4)							
1	Installation d'échafaudage de pied						
1.1	. Mise en place (env 386 m2)		ens	1,0			
1.2	. Location		mois	2,0			
1.3	. Replieement		ens	1,0			
1.4	. Plus value pour disposition sur couverture		ens	1,0			
2	Plateforme sous charpente (env 25 m2)						
2.1	. Comprenant mise en place location 2 mois et replis		ens	1,0			
3	Sapine d'escalier (environ 24 m ht.) posée en surélévation sapine accès 2nd étage	2.3.2					
3.1	. Mise en place		ens	1,0			
3.2	. Location		mois	3,0			
3.3	. Replieement		ens	1,0			
Sous Total H.T. Restauration charpente couverture clocher							

Récapitulation du Lot 1 Echafaudage / Installation de chantier

Installation de chantier, côté rue Torrents
Installation de chantier, côté rue Paradis
Protection de l'orgue
Installation de chantier pour restauration toit clocher

TOTAL TRAVAUX Lot n°1

TVA 20 %

TOTAL TTC