



# **Ville de Marseille – Mairie de Marseille**

DGAVDE-DEP (30902)

## **Cahier des Clauses Techniques particulières**

**2021\_30902\_0004**

**Fourniture, pose et entretien des  
panneaux libre expression**

**Numéro de la consultation :** 2021\_30902\_0004

**Procédure de passation :** procédure adaptée

## **TABLE DES MATIÈRES**

<b><u>Article 1</u> - Objet du marché .....</b>	<b>2</b>
<b><u>Article 2</u> - Spécifications Techniques des Fournitures .....</b>	<b>2</b>
2-1 Panneau d’affichage .....	2
2-2 Panonceau signalétique vierge .....	2
<b><u>Article 3</u> - Modalité d’Exécution.....</b>	<b>3</b>
3-1 Livraisons .....	3
3-2 Commandes .....	3
3-3 Délais de livraison ou d’intervention .....	3
<b><u>Article 4</u> - Conditions de livraison .....</b>	<b>3</b>
4-1 Lieu de livraison .....	3
4-2 Conditions de livraison .....	3
4-3 Conditions de pose .....	3
4-4 Constatation de la livraison .....	4
4-5 Opérations de vérification .....	4
<b><u>Article 5</u> - Dispositions générales concernant le personnel .....</b>	<b>5</b>
5-1 Dispositions générales .....	5
5-2 Uniforme et équipement de sécurité du personnel .....	5
5-3 Sécurité .....	5

## **ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE**

Ce marché a pour objet la fourniture et la pose et la maintenance de panneaux d'affichage et de panonceaux « Libre expression » destinés à limiter l'affichage sauvage sur le territoire de la commune de Marseille. Ces panneaux seront posés dans des endroits stratégiques déterminés par les services municipaux.

Les pièces détachées nécessaires à la pose, la maintenance et aux réparations dans le cadre d'une régie municipale (à titre d'exemples pattes de fixation, visserie/boulonnerie...) feront l'objet d'un tarif au bordereau des prix unitaires.

L'aspect géométrique que devront respecter ces panneaux est joint en annexe au présent cahier des clauses techniques particulières dans un document appelé cahier de dessins.

## **ARTICLE 2 - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES FOURNITURES**

### **2-1 - Panneau d'affichage**

Les panneaux seront à angles arrondis et bords tombés, système de fixation et l'ensemble de la quincaillerie nécessaire pour une pose sur mur en maçonnerie (chevilles, vis, boulonnerie...), ou pour une pose sur un support indépendant, à savoir poteaux de section carrée conformément au cahier de dessins (rails de fixation, brides, colliers, vis, boulonnerie...). Ils seront peints par procédé thermo laqué RAL 9010 blanc recto verso.

Le système de fixation et de scellement des panneaux et poteaux devra résister aux sollicitations diverses telles que le vent, le vandalisme. Le système de fixation des panneaux sera prévu aussi bien pour une pose sur mur que pour une pose sur support indépendant.

Les panneaux devront être en tôle acier aluminée et équipés de rails verticaux et horizontaux permettant une fixation dans les deux sens. Le positionnement des rails devra aussi permettre la pose des panonceaux détaillés en l'article 2-2 du présent CCTP.

### **2-2 - Panonceau signalétique vierge**

Les panneaux seront à angles arrondis et bords tombés, système de fixation et l'ensemble de la quincaillerie nécessaire pour une pose sur mur en maçonnerie (chevilles, vis, boulonnerie...), ou pour une pose sur un support indépendant, à savoir poteaux de section carrée (rails de fixation, brides, colliers, vis, boulonnerie...). Ils seront peints par procédé thermo laqué RAL 9010 blanc recto verso.

Le système de fixation et de scellement devra résister aux sollicitations diverses telles que le vent, le vandalisme. Il sera prévu aussi bien pour une pose sur mur que pour une pose sur support indépendant.

Les panonceaux devront être en tôle acier aluminée.

Les poteaux seront en acier galvanisé de section carrée 80 mm x 80 mm de 4 mètres linéaires, recoupables à la demande. Ils seront peints par procédé thermo laqué RAL gris foncé (anthracite).

## **ARTICLE 3 - MODALITÉ D'EXÉCUTION**

### **3-1 - Livraisons**

Les livraisons des produits se feront au fur et à mesure des besoins de la Ville de Marseille.

### **3-2 - Commandes**

Les commandes sont faites par le moyen de bons de commande délivrés par le Service des Interventions Techniques et comportant la quantité et le prix unitaire des fournitures, le lieu de livraison et éventuellement le lieu d'installation.

### **3-3 - Délais de livraison ou d'intervention**

Les délais de livraison et d'intervention sont fixés dans les bons de commande.

Les délais plafonds pour le poste 1 Fourniture et pose des panneaux libre expression sont de deux mois et pour le poste 2 Entretien des panneaux libre expression de 24 heures.

Ces délais commenceront à courir soit à la réception du bon de commande l'accusé de réception du mail faisant foi soit le cas échéant, à la date de début d'exécution fixée dans le bon de commande.

## **ARTICLE 4 – CONDITIONS DE LIVRAISON**

### **4-1 - Lieu de Livraison**

Les lieux de livraison seront fixés dans chacun des bons de commande, sur le territoire de la commune de Marseille.

### **4-2 - Conditions de livraison**

Le chargement, le transport et le déchargement sont à la charge du titulaire. Les produits doivent être rangés par catégorie ou nature avec soin, pour pouvoir être identifiés rapidement, comptés facilement et ne pas provoquer d'accident. Le conditionnement doit assurer la protection individuelle des produits pendant le transport et la manutention ainsi que les conservations et manipulations pendant le stockage.

Toute livraison en vrac ou tout produit non protégé, non étiqueté ou marqué pourra être refusé.

### **4-3 - Conditions de pose**

Le scellement sur mur ou la pose sur support indépendant (2 poteaux pour 1 panneau – mise en place des poteaux dans un massif béton) devra être dimensionné de façon à assurer la tenue aux sollicitations diverses auxquelles sera soumis le panneau (vent, vandalisme...). Toutes les sujétions relatives à la pose (signalisation du chantier, matériaux de scellement, réfection à l'identique du revêtement, propreté du chantier, matériaux de scellement, réfection à l'identique du revêtement, propreté du chantier, évacuation des déchets, petites fournitures autres que celles prévues dans le prix de la fourniture du panneau...) sont à la charge du titulaire et devront obligatoirement être respectées.

#### 4-4 - Constatation de la livraison

Le réceptionnaire des produits sera le technicien précisé sur chacune des commandes. Il donnera décharge au transporteur par l'apposition de sa signature et de la date sur l'exemplaire du bon de livraison destiné au titulaire.

Le réceptionnaire contrôlera la conformité de la livraison avec le bon de commande correspondant. Son contrôle portera sur la désignation des produits, leur quantité et leur état. La signature de décharge donnée au transporteur n'a que la valeur d'un reçu pour le nombre de pièces livrées en bon état et ne constitue pas une admission définitive des produits.

En cas de bris au cours du déchargement, ou d'avarie en cours de transport, une mention de réserve sera faite sur le bon de livraison. Celle-ci pourra donner lieu au remplacement et à l'enlèvement par le titulaire des éléments refusés dans les vingt quatre heures qui suivent la constatation.

#### 4-5 - Opération de vérification

Indépendamment des opérations effectuées lors de la livraison, le Responsable du Service des Interventions Techniques ou son représentant, se réserve la possibilité de faire effectuer des vérifications complémentaires qualitatives par un laboratoire de son choix à la charge du service.

Les vérifications seront faites à l'aide d'essais non destructifs dans un délai de trois mois maximum après chaque livraison ou intervention. Elles porteront sur les caractéristiques d'aspect, géométriques, physiques et mécaniques.

Dans le cas de produits normalisés et/ou certifiés, la vérification sera limitée à l'aspect. Dans les cas des autres produits, les vérifications pourront se porter sur la totalité des caractéristiques énoncées ci-dessus ou sur une seule ou plusieurs caractéristiques et seront effectuées conformément aux normes.

A l'issue des vérifications, le Responsable du Service des Interventions Techniques ou son représentant :

- accepte les produits s'ils répondent aux spécifications du marché,
- prononce l'ajournement de la livraison, le titulaire étant tenu de les présenter à nouveau dans un délai de huit jours maximum,
- décide de l'application de réfections éventuelles de 10 % du montant total de la fourniture ou rebute le lot incriminé.

## **ARTICLE 5 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PERSONNEL**

### **5-1- Dispositions générales**

Le prestataire dispose d'un nombre d'agents suffisant pour parer à tout incident d'exploitation. Ses agents sont aptes à exécuter les tâches du service.

Ils sont rémunérés et formés par l'entrepreneur dans les conditions prévues au Code Du Travail et aux conventions collectives en vigueur.

### **5-2 - Uniforme et équipement de sécurité du personnel**

Pour les vêtements de travail et les équipements de ses agents, le prestataire veillera à respecter la réglementation en vigueur et à suivre toutes évolutions en la matière.

Les agents doivent également être équipés de toutes les protections individuelles nécessaires pour assurer leur sécurité sur leur poste de travail ainsi que sur les chantiers extérieurs lors de la pose ou la maintenance des panneaux, panonceaux et poteaux sur site.

### **5-3 - Sécurité**

Le prestataire doit se conformer aux dispositions légales en matière de sécurité et de travail. Il veillera au respect des règles en vigueur relatives au balisage des chantiers.