

Travaux de construction du Groupe Scolaire Marceau

Rue Massena 13003 Marseille - 14 lots

N°Consultation : 2021_50001_0043

MAÎTRISE D'OUVRAGE	Maîtrise d'ouvrage Ville de Marseille	Hôtel de Ville - Quai du Port 13 233 MARSEILLE CEDEX 20 tél: 04 91 55 18 13
BUREAU CONTROLE	QUALICONSLT	7/9 rue Jean Mermoz 13 008 MARSEILLE tél: 04 95 08 11 80
BUREAU C.S.P.S.	QUALICONSLT	7/9 rue Jean Mermoz 13 008 MARSEILLE tél: 04 95 08 11 80

MAÎTRISE D'OEUVRE	Architecte mandataire Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes associés	13 rue Cancera 33 000 BORDEAUX tél : 05 56 13 11 06 fax : 05 56 51 33 01 marceau@hessamfar-verons.fr
	Architecte associé Bajolle & Gianni architectes	75 boulevard Charles Livon 13 007 MARSEILLE tél : 04 91 52 41 13
	Économiste de la construction Fabrice BOUGON	14 rue Sthrau 75 013 PARIS tel : 01 44 06 00 65
	Bureau d'étude structure INGÉNIERIE 84	40 avenue de la 1ère DB 84 306 CAVAILLON CEDEX tel : 04 90 71 38 38
	Bureau d'étude fluides INEX	2 rue Rabelais 93 100 MONTREUIL tel : 01 49 88 81 53
	Bureau d'étude acoustique EMACOUSTIC	6 bis rue Claude Taffanel 33 800 BORDEAUX tel : 05 56 85 96 89
	Paysagiste TERRITOIRES	22 rue Mégevand 25 000 BESANÇON tel : 03 81 82 06 66
	Bureau d'étude VRD VIA INFRASTRUCTURE	81 rue Bourbon 33 300 BORDEAUX tel : 05 56 10 43 85

DPGF Lot 14/Terrassements-Dépollution

INDICE	DATE	MODIFICATIONS				ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	VISÉ PAR
C	07-07-2021							
ECHELLE	N° AFFAIRE	CODE EMETTEUR	CODE LOT	REFERENCE DOCUMENT	INDICE	N° FOLIO	N° DOCUMENT	
	MAR	ING84	14		C		DPGF 14	



DCE

Ville de Marseille

Réalisation du groupe scolaire Marceau à Marseille

DCE - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Indice B

Lot n° 14 Terrassements - Dépollution

Prix en € en valeur M0

Les quantités dans la colonne "MOE" sont données à titre indicatif. L'entreprise devra, dans le cadre de l'établissement de son offre, vérifier ces quantités et éventuellement les modifier dans la colonne "Entreprise".

En cas de non indication, il sera considéré que les quantités indiquées dans la colonne "MOE" ont été vérifiées et acceptées par l'entreprise. De ce fait, elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions de quantités apparaissent dans sa décomposition.

DÉSIGNATION		U	QUANTITES		PRIX UNITAIRE	TOTAL €H.T.
			MOE	Entreprise		
14.1.	Travaux préparatoires					
14.1.1.	Nettoyage du terrain	ens	1			
14.2.	Travaux de dépollution					
14.2.1.	Terrassement en pleine masse au droit des zones polluées					
	. Remblais pollués au droit de la zone F15 (évacuation en incinérateur ou en ISDND voire en ISDD)	m3	25,000			
	. Remblais pollués au droit des zones F8 et F12 (évacuation en ISDND)	m3	8,000			
	. Autres remblais (évacuation en ISDI+)	m3	5305,000			
14.3.	Travaux de terrassements					
14.3.1.	Terrassement en pleine masse	m3	3396,000			
14.3.2.	Remblaiement contre des ouvrages enterrés	m3	490,000			
TOTAL HT						