Mise en sécurité de biens immobiliers ou de terrains vacants du patrimoine de la Ville de Marseille

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

PANIER REPRESENTATIF DE COMMANDES SUR UNE ANNEE

Document Non contractuel

Article				DESIGNATION	U	Quantités annuelles estimées non contractuelles	Prix unitaire en € HT	Total en € HT
POSTE 1 : CLOTURE/METALLERIE								
a/- CLOTURE -								
T	01	01	1001	Débroussaillage manuel ou mécanique sur l'emprise de la clôture.	M2	400		
1.2 REFECTION DE CLOTURES								
T	01	01	1002	Dépose du grillage de clôture, y compris enlèvement des fils et tendeurs et évacuation à la décharge.	M2	80		
T	01	01	1003	Dépose avec réemploi de grillage y compris coupe, dépose des tendeurs et repose de grillage y compris toutes sujétions, petites fournitures et tendeurs.	M2	10		
Dépose de piquets, poteaux métalliques ou jambes de force de clôture grillagée de hauteur supérieure à 2 m, y compris évacuation à la décharge :								
T	01	01	1004	* par sciage au niveau du sol	U	15		
Redressement de piquets, poteaux métalliques ou jambes de force de clôture grillagée de hauteur égale ou inférieure à 2 m.								
T	01	01	1006	piquet	U	5		
T	01	01	1007	poteaux	U	5		
T	01	01	1008	Jambes de forces	U	5		
Redressement de piquets, poteaux métalliques ou jambes de force de clôture grillagée de hauteur supérieure à 2 m.								
T	01	01	1009	piquet	U	5		
T	01	01	1010	poteaux	U	5		
T	01	01	1011	Jambes de forces	U	5		
1.3 CONFECTION DE CLOTURES COMPLETES								
FOURNITURE ET POSE CLOTURE AVEC GRILLAGE SIMPLE TORSION								
Type clôture courante galvanisée, classe C, mailles 45 mm, fil de 2,1 mm, fils tendeurs 2,7 mm (y compris tendeurs), poteau tous les 2m, le grillage ayant une hauteur hors sol :								
T	01	01	1012	de 1,20 m avec poteaux T 35/35, 3 fils	ML	120		
T	01	01	1013	de 1,50 m avec poteaux T 40/40, 4 fils	ML	50		
T	01	01	1014	de 2,00 m avec poteaux T 50/50, 5 fils	ML	150		
Type clôture forte galvanisée, classe C, mailles 50 mm, fils de 3 mm, fils tendeurs galvanisés de 4 mm (y compris tendeurs), poteau tous les 2m, le grillage ayant une hauteur :								
T	01	01	1016	de 1,20 m avec poteaux T 35/35, 3 fils	ML	50		
T	01	01	1017	de 1,50 m avec poteaux T 40/40, 4 fils	ML	10		
T	01	01	1018	de 2,00 m avec poteaux T 50/50, 5 fils	ML	300		
1.4 FOURNITURE ET POSE D'ELEMENTS DE CLOTURES								
Les prix ci-après s'appliquent pour les réparations ou les interventions ponctuelles sur les clôtures existantes.								
Type clôture courante, classe C, mailles 45 mm, fil de 2,1 mm, le grillage ayant une hauteur hors sol :								
T	01	01	1023	de 2,00 m avec poteaux T 50/50, 5 fils	ML	120		
Type clôture forte, classe C, mailles 50 mm, fils de 3 mm, le grillage ayant une hauteur :								
T	01	01	1027	de 2,00 m avec poteaux T 50/50, 5 fils	ML	100		
Piquets								
T	01	01	1030	de hauteur 2 m en T 50 x 50 mm	U	5		
Poteaux								
T	01	01	1033	de 2,00 m en tube carré de 50 x 50 mm	U	5		
1.5 FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE EN PANNEAUX DE TREILLIS SOUDES A FILS RONDS PLASTIFIES								
Type normal en panneaux : maille 50 x 200 mm, fil intérieur de 5 mm, poteaux tous les 2 m. Plastification comprise, le treillis ayant une hauteur hors sol :								
T	01	01	1038	de 1,00 m avec poteaux	ML	10		
T	01	01	1040	de 2,00 m avec poteaux	ML	150		
b/- METALLERIE -								
1.6 OUVRAGES METALLIQUES								
Réparations ou modifications d'ouvrage métallique								
T	01	01	1042	Ouvrages de Métallerie Réparations D'ouvrages	KG	200		
T	01	01	1043	Ouvrages de Métallerie Modifications D'ouvrages	KG	40		
Fourniture et pose de tôle								
T	01	01	1045	Façon, Fourniture, Pose de Tôle Pleine 2mm	M2	15		

Mise en sécurité de biens immobiliers ou de terrains vacants du patrimoine de la Ville de Marseille

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

PANIER REPRESENTATIF DE COMMANDES SUR UNE ANNEE

Document Non contractuel

Article				DESIGNATION	U	Quantités annuelles estimées non contractuelles	Prix unitaire en € HT	Total en € HT
T	01	01	1046	Façon, Fourniture, Pose de Tôle Perforée 2mm	M2	2		
				Cadres métalliques				
T	01	01	1047	Façon, Fourniture, Pose de Cadre Métallique	KG	20		
				Trappes de visite métalliques				
T	01	01	1048	Fourniture et Pose de Trappe Métallique 600*600 sur Paumelles	U	2		
				Dépose, fourniture et pose de portillons - portails				
				Dépose, fourniture et pose de portillons				
				Fourniture et pose de Portillon peint pour remplacement existant avec cadre et dormants tubes carrés 100 x 100, remplissage en treillis soudé, serrure complète avec 3 clés comprises, la largeur d'ouverture étant de 1,50 maximum :				
T	01	01	1050	Au M ² Sans Traverse Médiane	M2	9		
T	01	01	1051	Au M ² Avec Traverse Médiane À Partir De 1,75 M De Hauteur	M2	4		
				Dépose de portillon quelque soit le modèle et la hauteur y compris évacuation à la décharge ou stockage selon demande du maître d'ouvrage				
T	01	01	1052	- par sciage au niveau du sol	U	10		
				dépose, fourniture et pose de portails				
				Fourniture et pose de Portail peint pour remplacement existant avec cadre et dormants tubes carrés 150 x 150, remplissage lisses 40*15, serrure complète avec 3 clés comprises, la largeur d'ouverture étant de 3,50 maximum :				
T	01	01	1054	Portail avec fourniture et pose de serrure avec cylindre renforcé et 3 clés	M2	10		
				Accessoires pour portillons et portails				
T	01	01	1058	Fourniture et pose de Serrure D.F.C.I.	U	2		
				Fourniture et pose de poteau pour réparation sur portillon et portail				
				Fourniture et scellement en sol de poteau pour portillon ou portail, y compris terrassement, évacuation des déblais, percement et coupe.				
T	01	01	1059	Le ml en tube (carré) 100 x 100 mm	ML	30		
				1.7 FOURNITURE ET POSE DE BAC ACIER				
T	01	01	1061	Fourniture et pose de bardage bac acier simple peau en acier galvanisé pose verticale sur clôture	M2	100		
T	01	01	1062	Fourniture et pose de bardage bac acier simple peau an acier pré-laqué pose verticale sur clôture	M2	150		
T	01	01	1063	Fourniture et pose de bardage bac acier simple peau en acier galvanisé pose verticale sur bâti	M2	100		
T	01	01	1064	Fourniture et pose de bardage bac acier simple peau an acier pré-laqué pose verticale sur bâti	M2	150		
				Prestations accessoires : clôture et Métallerie				
T	01	01	1071	Prestations Accessoires : Forfait D'intervention Ouvrier.	H	120		
T	01	01	1072	Prestations Accessoires : Forfait D'intervention Chef D'équipe Ou Conducteur De Travaux.	H	25		
						Sous total 1 en € HT		
POSTE 2 : PANNEAU CONTREPLAQUE / VERRE SYNTHETIQUE								
				Fourniture et pose de panneau contreplaqué ou en verre synthétique				
				Pour pose sur le dormant d'un châssis de bâtiment, découpé à la mesure de celui-ci, y compris toutes sujétions de fixation.				
				2.1 PANNEAU CONTREPLAQUÉ				
T	01	02	2001	Façon, Fourniture, Pose de panneau contreplaqué extérieur épais,15 mm	M2	2		
T	01	02	2002	Façon, Fourniture, Pose de panneau contreplaqué extérieur épais, 21 mm	M2	60		
T	01	02	2004	Façon, Fourniture, Pose de panneau contreplaqué extérieur filmé deux faces épais, 15mm	M2	5		
T	01	02	2005	Façon, Fourniture, Pose de panneau contreplaqué extérieur filmé deux faces épais, 21mm	M2	5		
				2.2 PANNEAU EN VERRE SYNTHÉTIQUE				
T	01	02	2007	Façon, Fourniture, Pose de panneau verre synthétique blanc épais, 8 mm	M2	1		
				5.5 PRESTATIONS ACCESSOIRES : PANNEAU CONTREPLAQUE ET VERRE SYNTHÉTIQUE				
T	01	01	2009	Prestations Accessoires : Forfait D'intervention Ouvrier.	H	10		
						Sous total 2 en € HT		
POSTE 3 : DEMOLITION								
				3.1 DÉMOLITIONS D'ÉLÉMENTS D'OUVRAGES				
				Les structures à démolir seront des éléments d'ouvrage de différents types				
				Démolition par engins ou manuellement				
T	01	03	3001	Démolition Manuelle De Paroi Verticale Brique Ou Aggloméré Épaisseur De 0.11m A 0.20m	M2	20		
T	01	03	3002	Démolition Manuelle De Paroi Verticale Béton Banche	M2	5		
				5.5 PRESTATIONS ACCESSOIRES : DÉMOLITION				

Mise en sécurité de biens immobiliers ou de terrains vacants du patrimoine de la Ville de Marseille

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

PANIER REPRESENTATIF DE COMMANDES SUR UNE ANNEE

Document Non contractuel

Article				DESIGNATION	U	Quantités annuelles estimées non contractuelles	Prix unitaire en € HT	Total en € HT
T	01	03	3022	Prestations Accessoires : Forfait D'intervention Ouvrier.	H	25		
T	01	03	3023	Prestations Accessoires : Forfait D'intervention Chef D'équipe Ou Conducteur De Travaux.	H	3		
						Sous total 3 en € HT		
POSTE 4 : MACONNERIES								
				Remplissages d'ouverture				
				4.1 OUVRAGES EN AGGLOMÉRÉ				
T	01	04	4003	Murage en agglomérés creux de 15 cm pour moins de 10 m2 y compris toutes sujétions de mise en place	M2	20		
T	01	04	4004	Murage en agglomérés creux de 15 cm pour plus de 10 m2 y compris toutes sujétions de mise en place	M2	10		
T	01	04	4005	Murage en agglomérés creux e 20 cm pour moins de 10 m2 y compris toutes sujétions de mise en place	M2	25		
T	01	04	4006	Murage en agglomérés creux de 20 cm pour plus de 10 m2 y compris toutes sujétions de mise en place	M2	20		
T	01	04	4007	Murage en agglomérés pleins de 15 cm pour moins de 10 m2 y compris toutes sujétions de mise en place	M2	40		
T	01	04	4008	Murage en agglomérés pleins de 15 cm pour plus de 10 m2 y compris toutes sujétions de mise en place	M2	60		
T	01	04	4009	Murage en agglomérés pleins de 20 cm pour moins de 10 m2 y compris toutes sujétions de mise en place	M2	100		
T	01	04	4010	Murage en agglomérés pleins de 20 cm pour plus de 10 m2 y compris toutes sujétions de mise en place	M2	30		
T	01	04	4011	Murage en agglomérés de béton à bancher ferrailé de 20 cm	M2	10		
				4. 2 OUVRAGE EN BÉTON				
T	01	04	4013	Chaînage béton armé horizontal	ML	10		
T	01	04	4014	Poteaux béton de liaison vertical	M3	10		
T	01	04	4015	Pré-linteaux 6*20 cm	ML	10		
T	01	04	4016	Arase	ML	10		
				4.3 OUVRAGE EN MOELLONS				
T	01	04	4017	Murages en moellons à face non alignées	M2	5		
				4.4 ENDUIT				
T	01	04	4018	Enduit ciment	M2	100		
T	01	04	4019	Enduit ciment avec lattis métallique nervuré	M2	20		
T	01	04	4020	Maçonnerie et enduit sur aggloméré en béton , mortier réfractaire prise rapide ciment noir	M2	20		
				4.5 FONDATIONS				
T	01	04	4021	Fondation en béton armée pour reprise éventuelle sur ouvrages menaçants	M3	5		
T	01	04	4022	Fouille manuelle en excavation ou en déblai,chargées sur véhicule	M3	20		
				5.5 PRESTATIONS ACCESSOIRES : MAÇONNERIE				
T	01	04	4023	Prestations Accessoires : Forfait D'intervention Ouvrier.	H	150		
T	01	04	4024	Prestations Accessoires : Forfait D'intervention Chef D'équipe Ou Conducteur De Travaux.	H	4		
						Sous total 4 en € HT		
POSTE 5 : PRESTATIONS ACCESSOIRES								
				Prestations accessoires d'accessibilité				
				5.2 ECHAFAUDAGE				
				Echafaudage volant				
T	01	05	5002	Echafaudage volant largeur 3M, y compris transport, installation et repliement	Jour	15		
				5.4 CYLINDRE DE SERRURE				
T	01	05	5007	Cylindre de serrure L 40+ 40MM	U	60		
T	01	05	5008	Cylindre de serrure avec verrou intérieur L 40+ 40MM	U	60		
						Sous total 5 en € HT		
				Date :				
						MONTANT TOTAL EN € HT :		
						Montant TVA en € HT		
						MONTANT TOTAL EN € TTC :		