

# Travaux de construction du Groupe Scolaire Marceau

## Rue Massena 13003 Marseille - 14 lots

Lot n°5 - Métallerie - Serrurerie N° Consultation : 2022\_50001\_0009

MAÎTRISE D'OUVRAGE	Maîtrise d'ouvrage Ville de Marseille	Hôtel de Ville - Quai du Port 13 233 MARSEILLE CEDEX 20 tél: 04 91 55 18 13
BUREAU CONTROLE	QUALICONSLT	7/9 rue Jean Mermoz 13 008 MARSEILLE tél: 04 95 08 11 80
BUREAU C.S.P.S.	QUALICONSLT	7/9 rue Jean Mermoz 13 008 MARSEILLE tél: 04 95 08 11 80

MAÎTRISE D'OEUVRE	Architecte mandataire Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes associés	13 rue Cancera 33 000 BORDEAUX tél : 05 56 13 11 06 fax : 05 56 51 33 01 marceau@hessamfar-verons.fr
	Architecte associé Bajolle & Gianni architectes	75 boulevard Charles Livon 13 007 MARSEILLE tél : 04 91 52 41 13
	Économiste de la construction Fabrice BOUGON	14 rue Sthrau 75 013 PARIS tel : 01 44 06 00 65
	Bureau d'étude structure INGÉNIERIE 84	40 avenue de la 1ère DB 84 306 CAVAILLON CEDEX tel : 04 90 71 38 38
	Bureau d'étude fluides INEX	2 rue Rabelais 93 100 MONTREUIL tel : 01 49 88 81 53
	Bureau d'étude acoustique EMACOUSTIC	6 bis rue Claude Taffanel 33 800 BORDEAUX tel : 05 56 85 96 89
	Paysagiste TERRITOIRES	22 rue Mégevand 25 000 BESANÇON tel : 03 81 82 06 66
	Bureau d'étude VRD VIA INFRASTRUCTURE	81 rue Bourbon 33 300 BORDEAUX tel : 05 56 10 43 85

### DPGF Lot 05/Serrurerie-Métallerie

INDICE	DATE	MODIFICATIONS				ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	VISÉ PAR
C	07-07-2021							
ECHELLE	N° AFFAIRE	CODE EMETTEUR	CODE LOT	REFERENCE DOCUMENT	INDICE	N° FOLIO	N° DOCUMENT	
	MAR	BOU	05		C		DPGF 05	



# DCE

# Ville de Marseille

## Réalisation du groupe scolaire Marceau à Marseille

DCE - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Indice C

N° Consultation : 2022\_50001\_0009

Lot n° 05 Métallerie - Serrurerie

Prix en € en valeur M0

Les quantités dans la colonne "MOE" sont données à titre indicatif. L'entreprise devra, dans le cadre de l'établissement de son offre, vérifier ces quantités et éventuellement les modifier dans la colonne "Entreprise".

En cas de non indication, il sera considéré que les quantités indiquées dans la colonne "MOE" ont été vérifiées et acceptées par l'entreprise. De ce fait, elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions de quantités apparaissent dans sa décomposition.

DESIGNATION		U	QUANTITES		PRIX UNITAIRE	TOTAL € H.T.
			MOE	Entreprise		
3.1	<b>Bloc-portes métalliques</b>					
3.1.1	Bloc-porte métallique à 1 vantail du local transformateur					
	.. à 1 vantail 1,23 2,10	u	1			
3.1.2	Blocs-portes métalliques extérieures à 1 ou 2 vantaux	PM				A la charge du lot 04 - Menuiseries extérieures
3.1.3	Blocs-portes métalliques intérieurs à 1 ou 2 vantaux EI 60					
	.. à 2 vantaux 1,43 2,04	u	2			
3.2	<b>Garde-corps et mains courantes</b>					
3.2.1	Garde-corps extérieurs en toiture terrasse					
	Garde-corps en toiture du dernier niveau - 0,52 m ht	ml	140,00			
	Garde-corps de la trappe d'accès en toiture - 1,00 m ht	ml	5,00			
3.2.2	Garde-corps extérieurs vitrés de la cour					
	Vide entre cour R+1 et cour RDC - 0,50 m ht	ml	105,00			
3.2.3	Garde-corps extérieurs en métal déployé de la corolle béton					
	Cour R+1 2,42 1,35	u	69,00			
3.2.4	Mains-courantes intérieures bois de l'escalier A					
	Escalier A - Ecole RDC à R+3	ml	75,00			
	Escalier B - Ecole R+1 à R+3	ml	35,00			
3.2.5	Mains-courantes intérieures et extérieures métalliques des escaliers					
	Escalier C - Cour extérieure RDC à R+1	ml	21,00			
	Escalier D - Ludothèque R-1 à RDC	ml	19,00			
	Escalier E - Entrée de service - Accès cuisine R-1 à RDC	ml	13,00			
	Escalier technique accès toiture	ml	4,00			
3.2.6	Portillons des zones végétalisées					
	Portillon 2 vantaux	u	2			
	Filet séparatif des espaces végétalisés R+1	PM				A la charge du lot 10 - Mobilier extérieur

**Ville de Marseille****Réalisation du groupe scolaire Marceau à Marseille**

DCE - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - Indice C

N° Consultation : 2022\_50001\_0009

Lot n° 05 Métallerie - Serrurerie

Prix en € en valeur M0

Les quantités dans la colonne "MOE" sont données à titre indicatif. L'entreprise devra, dans le cadre de l'établissement de son offre, vérifier ces quantités et éventuellement les modifier dans la colonne "Entreprise".

En cas de non indication, il sera considéré que les quantités indiquées dans la colonne "MOE" ont été vérifiées et acceptées par l'entreprise. De ce fait, elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions de quantités apparaissent dans sa décomposition.

DESIGNATION		U	QUANTITES		PRIX UNITAIRE	TOTAL € H.T.
			MOE	Entreprise		
3.3	<b>Clôtures et portails extérieurs en métal déployé</b>					
	Clôture et portails d'accès en façade principale du RDC					
	Ensemble fixe 0,48 3,00	u	2			
	Ensemble fixe 1,21 3,00	u	14			
	Portes à 2 vt 2,40 3,00	u	2			
	Clôture en façade arrière de la cour donnant au RDC					
	Ensemble fixe 2,40 3,10	u	6			
	Clôture et portail de l'issue de secoues au droit de l'escalier C					
	Ensemble fixe 1,21 3,00	u	2			
	Portes à 2 vt 2,40 3,00	u	1			
3.4	<b>Ouvrages divers</b>					
3.4.1	Trappe de toit + escalier métallique fixe	u	1			
3.4.2	Grilles de ventilation extérieures (provision)	m2	20,00			
3.4.3	Grilles caillebotis carneau de ventilation	u	1			
3.4.4	Support de cycles	u	12			
TOTAL HT						