

VILLE DE MARSEILLE - MAIRIE DE MARSEILLE



DGAVE-DRPDGAVE

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DES LOISIRS & DES SPORTS

RUE DE LA BUSSERINE 13 014 MARSEILLE

DPGF

LOT 05 / Génie Civil

PHASE DCE - Ind 02

Consultation n°2022_50001_0027

Indice	Etabli par	Vérifié par	Date	Objet de la révision
1	ENVEO	NAOM	31/05/2022	1 ^{er} établissement
2	NAOM	ENVEO	07/06/2022	corrections MOA

	DÉSIGNATION	U	Q	P.U	P. HT
2.1	OPERATIONS PREALABLES				
	Installation de chantier - Repli en fin de travaux	Ft	1		- €
	Etudes d'exécution - implantation des ouvrages par un géomètre	Ft	1		- €
	Démolitions diverses	Ft	1		- €
	Dossier des Ouvrages Exécutés	Ft	1		- €
	Sous-total Opérations préalables				
2.2	TERRASSEMENTS				
	Terrassements généraux				
	. Remblais	m ³	810		- €
	. Déblais pour semelles de fondation	m ³	450		- €
	Sous-total Terrassements				
2.3	GENIE CIVIL				
2.3.1	Mur courants et murs de soutènement droits, y compris terrassement				
	. Mur Parvis sud accès passerelle, Mur n°1	m ² vu	7		- €
	. Mur IS Agora, Mur n°2	m ² vu	15		- €
	. Mur Est cheminement PMR BHNS, Mur n°3	m ² vu	66		- €
	. Mur potager pied de talus H : 1,00 m, Mur n°4	m ² vu	13		- €
	. Reconstruction du muret en pied de talus (coté avenue Raimu) + enduit	m ² vu	40		- €
	. Muret dans talus pour clôture (talus Raimu) h : 50 cm	ml	18		- €
	. Soutènement talus Raimu-parc canin - finition enduit, Mur n°12	m ² vu	15		- €
2.3.2	Mur courants et murs de soutènement courbes y compris terrassement				
	. Mur courbe accès passerelle, Mur n°5	m ² vu	30		- €
	. Mur courbe long escalier et accès passerelle, Mur n°6	m ² vu	225		- €
	. Mur Ellipse Est côté logirem, Mur n°8	m ² vu	160		- €
	. Mur Ellipse Ouest côté logirem, Mur n°9	m ² vu	55		- €
2.3.3	Gradins				
	. Réalisation fond de forme et de la paillasse pour assises gradins	m ²	435		- €
	. Remplissage béton teinté des assises gradins pour 185 ml (coffrage perdu en corten)	m ³	125		- €
	. Utilisation d'un camion pompe	Ft	1		- €
2.3.4	Rampe d'accès aux gradins PMR				
	. Génie civil rampe PMR	m ²	320		- €
	. Mur courbe en béton pour cheminement rampe PMR	m ² vu	145		- €
2.3.5	Escalier				
	. Escaliers accés à passerelle (53 marches)	Ft	1		- €
	. Escalier Gradins Ouest : 2 marches yc murs	Ft	1		- €
	. Escalier Gradins Ouest : 7 marches yc murs	Ft	1		- €
	. Escalier Gradins Centre : 2 marches yc murs	Ft	1		- €
	. Escalier Gradins Centre : 7 marches yc murs	Ft	1		- €
	. Escalier Gradins Centre : 14 marches yc murs	Ft	1		- €
	. Escalier Gradins Est : 7 marches yc murs	Ft	1		- €
	. Escalier IS AGORA : 7 marches (reconstruction suite à démolition pour mur n°2)	Ft	1		- €
2.3.6	Bancs & Mobiliers béton divers (béton teinté)				
	. Remplissage béton dans coffrage perdu pour bancs (B1/B2/B3/B4)	m ³	60		- €
	. Banc courbe coffré et coulé en place : pied de talus IS Agora	m ³	6		- €
	. Banc courbe coffré et coulé en place : pied de talus coté place Mattei	m ³	4		- €
	. Banc extrudé (cheminement PMR BHNS) : 165 ml soit 30 m ³	Ft	1		- €
	. Fontaines à boire	Ft	3		- €
	. Petite maçonnerie et reprises diverses	Ft	1		- €
2.3.7	Nettoyage	Ft	1		- €
2.3.8	Lasure anti-graffiti teinte au choix - sur ouvrages béton verticaux (+/- 3500 m²)	Ft	1		- €
	Sous-total Génie Civil				
RECAPITULATIF					
	Sous-total Opérations préalables				
	Sous-total Terrassements				
	Sous-total Génie Civil				

	TOTAL GENERAL HT	- €
	TVA 20%	- €
	TOTAL TTC	- €