

# CONSULTATION 22\_0012



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
THEATRE DES BERNADINES 17, bd Garibaldi - 13001 MARSEILLE	Bâtiment ERP Type L - 4 <sup>ème</sup> catégorie
Diagnostic réalisé le : 23 juin 2014	Par : Julie MAZAKIAN

N. CANBON SAPH  
C. SADAILLAN APAVE  
N. VELLIEUX DPH  
T. QUANONNE DPH

3 <sup>ème</sup> PARTIE Diagnostic	MISE A JOUR de DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
	<b>accès</b> métrie	Mise à jour réalisée le 16/09/2016
<b>Légende :</b> RG/OS : Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire LTV/R : Recommandation TRX/AJ : Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif LT : Lieu de travail V : Voirie publique R : Recommandations (hors LT et V)		

	Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité		Type de handicap concerné		Liste des préconisations			Avis motivé A2CH	Accessibilité					
		Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact	Description	N°	Estimatif en € Ht		Commentaires	Travaux à réaliser	Montant des travaux	Dérogations		
Abords/accès	Abords Repérage de l'entrée principale		L'entrée principale n'est pas facilement repérable (éléments architecturaux peu différenciateurs et/ou traitement avec contraste visuel insuffisant)	3.1	△	●	●	Installer une signalétique et un éclairage en façade	1	700,00 €	x	RG	Pendant ouverture au public des panneaux sont mis en place + personnel		
Abords/accès	Abords Repérage de l'entrée principale		L'entrée principale n'est pas facilement repérable pour une personne non-voyante	3.2	○	●		Installer une balise sonore au niveau du portail / portillon	2	900,00 €		R	<del> </del>		
Abords/accès	Abords Effort d'ouverture		L'effort nécessaire pour ouvrir la porte est supérieure à 50 N	3.6	○	●		Régler le ferme-porte pour obtenir un effort d'ouverture < 50 N	3	50,00 €		RG	Ouverte pendant représentation x 50,00 €		
Abords/accès	Abords Volée de moins de 3 marches		Les première et dernière contremarches ne sont pas contrastées visuellement / contraste insuffisant	1.4	○	●	●	Contraster visuellement les première et dernière contremarches	4	210,00 €		RG	A voir avec DRAC x 210,00 €		

# CONSULTATION 22\_0012



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
THEATRE DES BERNADINES 17, bd Garibaldi - 13001 MARSEILLE	Bâtiment ERP Type L - 4 <sup>ème</sup> catégorie
Diagnostic réalisé le : 23 juin 2014	Par : Julie MAZAKIAN

3 <sup>ème</sup> PARTIE Diagnostic		MISE A JOUR de DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
			Mise à jour réalisée le 16/09/2016
			Par : Céline LACOURREGE
<b>Légende :</b> RG/OS : Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire LTV/R : Recommandation TRX/AJ : Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif LT : Lieu de travail V : Voirie publique R : Recommandations (hors LT et V)			

	Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité		Type de handicap concerné					Liste des préconisations			Avis motivé A2CH	Accèsmétrie				
		Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact					Description	N°		Estimatif en € Ht	Commentaires	Travaux à réaliser	Montant des travaux	Dérogations
Abords/accès	Abords Volée de moins de 3 marches		L'appel de vigilance est absent en partie haute de l'escalier	1.6	△	●	●	●	Installer un appel de vigilance à 50 cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente	5	300,00 €	x	RG	DRAC	x	300,00 €	
Abords/accès	Abords Volée de moins de 3 marches		Les nez de marche sont glissants et non contrastés	1.8	△	●	●	●	Poser des nez de marche de couleur, et non-glissants	6	330,00 €	x	RG	DRAC	x	330,00 €	
Abords/accès	Abords Volée de moins de 3 marches		L'escalier n'est pas compensé par une rampe	1.10	△	●			Aménager une rampe avec palier, et avec chasse-roue et lisses préhensibles (selon faisabilité)	7	3 600,00 €	x	RG	BRAC - voirie ou Vérifier la faisabilité de la préconisation. A voir avec les services de voirie rampe amovible sans baran d'appel	x	3 600,00 €	
Abords/accès	Abords Atteinte du système de communication et commandes		PEDALE POUR SORTIR La commande est située à une hauteur supérieure à 1.30 m, ou située dans un angle rentrant (<40 cm)	3.3	△	●			Installer un autre dispositif, à hauteur adaptée en position assise	8	150,00 €	x	RG	Non manoeuvré par public	x	150,00 €	

# CONSULTATION 22\_0012



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
THEATRE DES BERNADINES 17, bd Garibaldi - 13001 MARSEILLE	Bâtiment ERP Type L - 4 <sup>ème</sup> catégorie
Diagnostic réalisé le : 23 juin 2014	Par : Julie MAZAKIAN

3 <sup>ème</sup> PARTIE Diagnostic	MISE A JOUR de DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
	<b>accès</b> métrie	Mise à jour réalisée le 16/09/2016
<b>Légende :</b> RG/OS : Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire LT/V/R : Lieu de travail / Voirie publique / Recommandations (hors LT et V) LT : Lieu de travail V : Voirie publique R : Recommandations (hors LT et V) TRX/AJ : Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif		

	Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité		Type de handicap concerné					Liste des préconisations			Avis motivé A2CH	Accès-métrie				
		Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact					Description	N°		Estimatif en € Ht	Commentaires	Travaux à réaliser	Montant des travaux	Dérogations
Abords/accès	Atteinte du système de communication et commandes		La commande est positionnée dans une zone d'ombre, ou mal repérable	3.4	△	●	●	●	Améliorer le repérage de la commande par un contraste visuel plus prononcé Cf. préconisation N° 8	9	0,00 €	x	RG	Non manœuvrable pour public	x	0,00 €	
Abords/accès	Poignée de porte		ACCES THEATRE Les poignées de porte sont peu repérables, par absence de contraste visuel	3.5	○	●	●	●	Contraster le pourtour de la poignée pour permettre son repérage visuel	10	30,00 €		R				
Abords/accès	Volée de moins de 3 marches		Les première et dernière contremarches ne sont pas contrastées visuellement / contraste insuffisant	1.5	○	●	●	●	Contraster visuellement les première et dernière contremarches	11	180,00 €		RG	DRAC ou rampe amovible	x	180,00 €	
Abords/accès	Volée de moins de 3 marches		L'appel de vigilance est absent en partie haute de l'escalier	1.7	△	●	●	●	Installer un appel de vigilance à 50 cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente	12	260,00 €	x	RG	DRAC - Dérog	x	260,00 €	

# CONSULTATION 22\_0012



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
THEATRE DES BERNADINES 17, bd Garibaldi - 13001 MARSEILLE	Bâtiment ERP Type L - 4 <sup>ème</sup> catégorie
Diagnostic réalisé le : 23 juin 2014	Par : Julie MAZAKIAN

3 <sup>ème</sup> PARTIE Diagnostic		MISE A JOUR de DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
			Mise à jour réalisée le 16/09/2016
			Par : Céline LACOURREGE
<b>Légende :</b> RG/OS : Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire LT/VR : Recommandation TRX/AJ : Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif LT : Lieu de travail V : Voirie publique R : Recommandations (hors LT et V)			

	Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité		Type de handicap concerné				Liste des préconisations			Avis motivé A2CH	Accèsmétrie					
		Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact					Description		N°	Estimatif en € Ht	Commentaires	Travaux à réaliser	Montant des travaux	Dérogations
Abords/accès	Abords Volée de moins de 3 marches		Les nez de marche sont glissants et non contrastés	1.9	△	●	●	●	Poser des nez de marche de couleur, et non-glissants	13	140,00 €	x	RG	DRAC	X	140,00 €	
Abords/accès	Abords Volée de moins de 3 marches		L'escalier n'est pas compensé par une rampe	1.12	▲	●	●	●	Aménager une rampe avec palier, et avec chasse-roue et lisses préhensibles (selon faisabilité)	14	4 000,00 €	x	RG	DRAC	X	4 000,00 €	
Abords/accès	Abords Éclairage et niveau d'éclairage		Le cheminement extérieur est dépourvu d'un dispositif d'éclairage	1.11	▲	●	●	●	Installer un éclairage assurant un niveau d'éclairage de 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible	15	800,00 €	x	RG	Eclairage suffisant	X	800,00 €	
Abords/accès	Abords État du sol		Présence de trous/fentes supérieures à 2 cm ; présence de bosses ; stagnation d'eau ; revêtement peu praticable	1.3	△	●	●		Remplacer la grille / trappe existante	16	200,00 €	x	RG	Hors cheminement	X	200,00 €	

# CONSULTATION 22\_0012



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
THEATRE DES BERNADINES 17, bd Garibaldi - 13001 MARSEILLE	Bâtiment ERP Type L - 4 <sup>ème</sup> catégorie
Diagnostic réalisé le : 23 juin 2014	Par : Julie MAZAKIAN

3 <sup>ème</sup> PARTIE Diagnostic		MISE A JOUR de DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
accès métrie	Mise à jour réalisée le 16/09/2016	Par : Céline LACOURREGÉ	
	<b>Légende :</b> RG/OS : Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire LT/VR : Recommandation TRX/AJ : Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif LT : Lieu de travail V : Voirie publique R : Recommandations (hors LT et V)		

	Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité		Type de handicap concerné				Liste des préconisations			Avis motivé A2CH	Accès-métrie					
		Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact					Description		N°	Estimatif en € Ht	Commentaires	Travaux à réaliser	Montant des travaux	Dérogations
Abords/accès	Abords	Repérage des éléments structurant le cheminement 	BANCS Les caractéristiques du mobilier urbain ne sont conformes à l'abaque Voirie	1.2	△	●	●	●	Remplacer / supprimer le mobilier urbain existant par des éléments conformes à l'abaque Voirie	17	1 200,00 €	x	RG	<i>Pas de mobilier, il s'agit de vestiges (décorat°)</i>	x	1 200,00 €	
	Abords	Repérage des éléments structurant le cheminement 	Les principaux éléments structurant le cheminement ne sont pas facilement repérables par les personnes ayant une déficience visuelle et/ou mentale	1.1	△	●	●	●	Accentuer le contraste sur les éléments structurant le cheminement	18	200,00 €	x	RG	<i>Présence de personnel lors des représentat°</i>	x	200,00 €	
	Sanitaire	Cabinet d'aisances adapté 	SANITAIRE Absence de cabinet d'aisances adapté	13.1	△	●	●	●	Aménager un cabinet d'aisances adapté	19	3 000,00 €	x	RG	<i>A réaliser</i>	x	3 000,00 €	
	Sanitaire	Compréhension 	SANITAIRE L'information pourrait être délivrée sous forme de pictogramme (nombre d'éléments de signalétique à prévoir : 1)	8.1	△	●	●	●	Utiliser et privilégier l'utilisation de pictogramme normalisé, ou facilement compréhensible, avec braille/relief	20	30,00 €	x	RG	<i>Idem</i>	x	30,00 €	

# CONSULTATION 22\_0012



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
THEATRE DES BERNADINES 17, bd Garibaldi - 13001 MARSEILLE	Bâtiment ERP Type L - 4 <sup>ème</sup> catégorie
Diagnostic réalisé le : 23 juin 2014	Par : Julie MAZAKIAN

3 <sup>ème</sup> PARTIE Diagnostic		MISE A JOUR de DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
			Mise à jour réalisée le 16/09/2016
			Par : Céline LACOURREGE
<b>Légende :</b> RG/OS : Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire LT/VR : Recommandation TRX/AJ : Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif LT : Lieu de travail V : Voirie publique R : Recommandations (hors LT et V)			

	Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité		Type de handicap concerné				Liste des préconisations			Avis motivé A2CH	Accèsmétrie			
		Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact		Description	N°	Estimatif en € HT	Commentaires		Travaux à réaliser	Montant des travaux	Dérogations	
<b>RDC</b>	Accueil		Absence d'un point d'accueil / local accessible	11.1	△	● ● ● ●	Aménager un point d'accueil adapté à tous (mobilier et équipements spécifiques)	21	2 500,00 €	x	RG	Accueil supprimé	x	2 500,00 €	
<b>RDC</b>	Accueil		Les informations sonores délivrées au point d'accueil ne sont pas transmises par boucle magnétique	11.2	■	●	Installer une boucle magnétique portable et la signaler par un pictogramme adapté	22	300,00 €		RG	Relève de l'ajustement normatif / Installer une boucle magnétique portable et la signaler par un pictogramme adapté	x	200,00 €	
<b>RDC</b>	Circulations horizontales		Absence d'une signalétique adaptée indiquant la sortie usuelle (sans présenter de confusion avec le repérage des issues de secours) ; nombre d'éléments de signalétique à prévoir : 2	9.1	○	● ● ● ●	Mettre en place une signalétique directionnelle pour indiquer la sortie usuelle dans les circulations	23	100,00 €		RG		x	100,00 €	
<b>RDC</b>	Circulations horizontales		Absence d'une signalétique / signalisation adaptée aux personnes non-voyantes, et indiquant la sortie usuelle (sans présenter de confusion avec le repérage des issues de secours) ; nombre d'éléments de signalétique à prévoir : 4	9.2	○	● ●	Installer un cartel braille/relief sur les mains courantes, les parois ou les portes, indiquant la sortie usuelle	24	120,00 €		R				

# CONSULTATION 22\_0012



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
THEATRE DES BERNADINES 17, bd Garibaldi - 13001 MARSEILLE	Bâtiment ERP Type L - 4 <sup>ème</sup> catégorie
Diagnostic réalisé le : 23 juin 2014	Par : Julie MAZAKIAN

3 <sup>ème</sup> PARTIE Diagnostic		MISE A JOUR de DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
			Mise à jour réalisée le 16/09/2016
			Par : Céline LACOURREGE
<b>Légende :</b> RG/OS : Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire LT/V/R : Recommandation TRX/AJ : Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif LT : Lieu de travail V : Voirie publique R : Recommandations (hors LT et V)			

	Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité		Type de handicap concerné					Liste des préconisations			Avis motivé A2CH	Accès-métrie				
		Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact	☺	♿	👤	👤	Description	N°		Estimatif en € Ht	Commentaires	Travaux à réaliser	Montant des travaux	Dérogations
<b>RDC</b>	Circulations horizontales		ESCALIER COTE DROIT Les première et dernière contremarches ne sont pas contrastées visuellement / contraste insuffisant	4.3	○	●	●	●	Contraster visuellement les première et dernière contremarches de chaque volée	25	50,00 €		RG	Gratin changé suite à AT valide en CES	X	50,00 €	
<b>RDC</b>	Circulations horizontales		Les nez de marche ne sont pas suffisamment contrastés	4.7	△	●	●	●	Poser des nez de marche de couleur, et non-glissants	26	280,00 €	X	RG		X	280,00 €	
<b>RDC</b>	Circulations horizontales		La main courante ne dépasse pas la première marche et/ou dernière marche	4.8	△	●	●	●	Prolonger la main courante de la largeur du giron, avec retour	27	400,00 €	X	RG		X	400,00 €	
<b>RDC</b>	Circulations horizontales		L'appel de vigilance est absent en partie haute de l'escalier	4.6	△	●	●	●	Installer un appel de vigilance, à 50 cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente	28	120,00 €	X	RG		X	120,00 €	

# CONSULTATION 22\_0012



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
THEATRE DES BERNADINES 17, bd Garibaldi - 13001 MARSEILLE	Bâtiment ERP Type L - 4 <sup>ème</sup> catégorie
Diagnostic réalisé le : 23 juin 2014	Par : Julie MAZAKIAN

3 <sup>ème</sup> PARTIE Diagnostic	MISE A JOUR de DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
		Mise à jour réalisée le 16/09/2016
<b>Légende :</b> RG/OS : Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire LTV/R : Recommandation TRX/AJ : Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif LT : Lieu de travail V : Voirie publique R : Recommandations (hors LT et V)		

	Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité		Type de handicap concerné				Liste des préconisations			Avis motivé A2CH	Accèsmétrie					
		Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact					Description		N°	Estimatif en € Ht	Commentaires	Travaux à réaliser	Montant des travaux	Dérogations
<b>RDC</b>	Circulations horizontales		La main courante n'est pas différenciée du support	4.11	○	●	●	●	Peindre la main courante avec une couleur contrastée (par rapport au support)	29	120,00 €		RG		X	120,00 €	
<b>RDC</b>	Circulations horizontales		L'escalier ne dispose pas d'un dispositif d'éclairage permettant d'obtenir un niveau d'éclairage de 150 lux en tout point de l'escalier	4.12	△	●	●	●	Ajouter ou remplacer des points d'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairage conforme	30	300,00 €	X	RG		X	300,00 €	
<b>RDC</b>	Circulations horizontales		ESCALIER COTE GAUCHE Les première et dernière contremarches ne sont pas contrastées visuellement / contraste insuffisant	4.4	○	●	●	●	Contraster visuellement les première et dernière contremarches de chaque volée	31	50,00 €		RG		X	50,00 €	
<b>RDC</b>	Circulations horizontales		L'appel de vigilance est absent en partie haute de l'escalier	4.5	△	●	●	●	Installer un appel de vigilance, à 50 cm du premier nez de marche, dans le sens de la descente	32	120,00 €	X	RG		X	120,00 €	



# CONSULTATION 22\_0012



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
THEATRE DES BERNADINES 17, bd Garibaldi - 13001 MARSEILLE	Bâtiment ERP Type L - 4 <sup>ème</sup> catégorie
Diagnostic réalisé le : 23 juin 2014	Par : Julie MAZAKIAN

3 <sup>ème</sup> PARTIE Diagnostic	MISE A JOUR de DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE							
		Mise à jour réalisée le 16/09/2016	Par : Céline LACOURREGE					
<b>Légende :</b> <table border="0"> <tr> <td><span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">RG/OS</span> Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire</td> <td>LT : Lieu de travail</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: lightblue; color: white; padding: 2px;">LTV/R</span> Recommandation</td> <td>V : Voirie publique</td> </tr> <tr> <td><span style="background-color: lightgreen; color: white; padding: 2px;">TRX/AJ</span> Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif</td> <td>R : Recommandations (hors LT et V)</td> </tr> </table>			<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">RG/OS</span> Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire	LT : Lieu de travail	<span style="background-color: lightblue; color: white; padding: 2px;">LTV/R</span> Recommandation	V : Voirie publique	<span style="background-color: lightgreen; color: white; padding: 2px;">TRX/AJ</span> Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif	R : Recommandations (hors LT et V)
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">RG/OS</span> Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire	LT : Lieu de travail							
<span style="background-color: lightblue; color: white; padding: 2px;">LTV/R</span> Recommandation	V : Voirie publique							
<span style="background-color: lightgreen; color: white; padding: 2px;">TRX/AJ</span> Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif	R : Recommandations (hors LT et V)							

	Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité		Type de handicap concerné					Liste des préconisations			Avis motivé A2CH	Accèsmétrie							
		Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact					Description	N°		Estimatif en € Ht	Commentaires	Travaux à réaliser	Montant des travaux	Dérogations			
<b>RDC</b>	Circulations horizontales Volée de 3 marches ou plus		La main courante ne dépasse pas la première marche et/ou dernière marche	4.9	△	●	●	●	Prolonger la main courante de la largeur du giron, avec retour	33	400,00 €	x	RG	X	400,00 €					
<b>RDC</b>	Circulations horizontales Volée de 3 marches ou plus		La main courante n'est pas différenciée du support	4.10	○	●	●	Peindre la main courante avec une couleur contrastée (par rapport au support)	34	120,00 €		RG					X	120,00 €		
<b>RDC</b>	Circulations horizontales Volée de 3 marches ou plus		L'escalier ne dispose pas d'un dispositif d'éclairage permettant d'obtenir un niveau d'éclairage de 150 lux en tout point de l'escalier	4.13	△	●	●	●	Ajouter ou remplacer des points d'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairage conforme	35	300,00 €	x					RG	X	300,00 €	
<b>RDC</b>	Circulations horizontales Volée de 3 marches ou plus		La volée d'escalier n'est pas doublée par un ascenseur ou par une plateforme	4.14	■	●			Demande de dérogation pour installer un éventuel élévateur	36	40 000,00 €	x					RG	X	40 000,00 €	

# CONSULTATION 22\_0012



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
THEATRE DES BERNADINES 17, bd Garibaldi - 13001 MARSEILLE	Bâtiment ERP Type L - 4 <sup>ème</sup> catégorie
Diagnostic réalisé le : 23 juin 2014	Par : Julie MAZAKIAN

3 <sup>ème</sup> PARTIE Diagnostic		MISE A JOUR de DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
accèsmetrie		Mise à jour réalisée le 16/09/2016	
		Par : Céline LACOURREGE	
<b>Légende :</b>			
RG/OS	Obstacle réglementaire ou obstacle supplémentaire	LT	Lieu de travail
LT/VR	Recommandation	V	Voie publique
TRX/AJ	Obstacle supprimé par réalisation de travaux ou ajustement normatif	R	Recommandations (hors LT et V)

	Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité		Type de handicap concerné					Liste des préconisations			Avis motivé A2CH	Accèsmétrie					
		Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact	☺	♿	👤	👦	Description	N°		Estimatif en € Ht	Commentaires	Travaux à réaliser	Montant des travaux	Dérogations	
RDC	Circulations horizontales		La circulation intérieure ne dispose pas d'un dispositif d'éclairage permettant d'obtenir un niveau d'éclairement de 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales	4.1	○	●	●	●	●	Renforcer l'éclairage pour obtenir un niveau d'éclairement supérieur à 100 lux. Prévoir des ampoules à économie d'énergie	37	400,00 €		RG	Eclairage suffisant	X	400,00 €	
RDC	Circulations horizontales		Absence de place(s) réservée(s) ; nombre à prévoir : 2	15.1	●	●				Aménager une place réservée, hors cheminement, et la/les signaler par un pictogramme	38	1 000,00 €	X	RG	Présente dans nouveaux projets	X	1 000,00 €	
RDC	Circulations horizontales		L'escalier n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau principal	4.2	○	●	●	●	●	Installer une signalétique, adaptée à tous, pour permettre son repérage	39	100,00 €		RG	Remplacer par nouveau projet.	X	100,00 €	