



FICHE D'INFORMATION AUX CANDIDATS N° 11

AVIS N° 22_1249

A Marseille, le 10 février 2023

Direction de l' Architecture, Valorisation des Équipements et de leurs Usages

Adresse du profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr

**Travaux de construction du Groupe Scolaire Jolie-Manon et du parc attenant - Rue
Loubon 13003 Marseille - Relance des lots 1, 3 et 4**

RÉPONSES SUITE A DES DEMANDES D'INFORMATIONS

Question 9 posée le 9 février 2023 :

Article 2.7.13 - Escalier simple révolution en béton - Pourriez-vous préciser SVP si cet escalier est à prévoir en béton ? Si oui, les détails structure et les finitions attendues ?
Nota : Les coupes du DCE et maquette BIM montrent un escalier métallique double révolution ? Les plans structure mentionnent uniquement un vide de construction ?

Réponse 9 :

L'escalier simple révolution est bien à prévoir en béton (hors garde-corps décrits au lot serrurerie). Il sera coffré in situ et coulé en place.

Question 10 posée le 9 février 2023 :

Pourriez-vous préciser SVP la nature des fixations attendues sur les différentes poutres bois BLC – Sabots ? Platines ?

Réponse 10 :

Les fixations des poutres bois seront de type platines invisibles.

Question 11 posée le 9 février 2023 :

Pourriez-vous préciser si l'édicule BA de de sortie d'escalier technique en toiture est bien à prévoir avec dalle et voiles béton incliné dito détail DET23 ? Faut-il prévoir une finition béton brut teinté? Le CCTP, la maquette BIM, les plans de façade et structure ne reprennent pas ces dispositions ?

Réponse 11 :

L'édicule en toiture est bien à prévoir en voile et dalle BA (voir coupes et élévations). La finition à prévoir en base est identique à celle des parements BA en façade.
